

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ СМЕТА РЕМОНТА ОСНОВНОЙ ДОРОГИ 1 и 2 ПОЛЕЙ

Песчанная подушка 150-200 мм щебень фракции 20-40 150 мм 1 и 2 поле					
щебень известняковый 20-40 Кривоборье	650	т	580	377000	
Доставка щебня	22	рейс	7000	154000	22 маш
Песок	930	т	200	186000	
Доставка песка	31	рейс	7000	217000	31 маш
Геотекстиль 250 г/м/кв	450	м/кв	48	21600	
Доставка геотекстиля	1	усл	10000	10000	
Грейдер	3	см	32000	96000	
Каток доставка	1	трал	30000	30000	
Каток	3	см	19000	57000	
перенос столба	1	усл	50000	50000	
Эксковатор	3 по 4 ч	час	3200	38400	
Подсобный рабочий	2	см	5000	10000	
Итого:				1247000	